

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4432 m Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERÂMICO D=200 mm

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	0,100	R\$ 10,08	R\$ 1,01
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,100	R\$ 6,49	R\$ 7,14
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 12,12
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0030	m3	R\$ 79,00	R\$ 0,24
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,0180	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 0,35
2052	TUBO CERAMICO PB .200MM DRENO	1,0500	m	R\$ 27,63	R\$ 29,01
Custos Totais de Materiais					R\$ 29,60

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,003	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,04
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,04

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 41,72	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,76

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado.