

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**4433**                      m                      Não                      Sim                      1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERÂMICO D=250 mm

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,350	R\$ 19,87	R\$ 6,95
1077	PEDREIRO	0,200	R\$ 10,08	R\$ 2,02
1097	SERVEnte (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,300	R\$ 6,49	R\$ 8,44
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 17,41</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0040	m3	R\$ 79,00	R\$ 0,32
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,0240	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 0,47
2053	TUBO CERAMICO PB 250MM DRENO	1,0500	m	R\$ 43,70	R\$ 45,89
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 46,68</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,004	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,06
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 0,06</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 64,09	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 64,15</b>

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado.