

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **4457** Unidade: un ICMS (S/N): Não ISS (S/N): Sim Prod. Serviço: 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO COM GRELHA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,100	R\$ 19,87	R\$ 1,99
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,850	R\$ 6,49	R\$ 5,52
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 17,59
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2077	GRELHA/F.F.NOVACAP 150/014.1	1,0000	un	R\$ 175,65	R\$ 175,65
Custos Totais de Materiais					R\$ 175,65

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 2,00 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	0,462	m3	R\$ 15,72	R\$ 7,26
4306	ESCAVAÇÃO MANUAL EM PAVIMENTO ASFÁLTICO, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 0,45 m	0,308	m3	R\$ 49,79	R\$ 15,34
4326	LASTRO PARA FUNDO DE VALA, COM CASCALHO DE CAVA, COM APILOAMENTO MECÂNICO E GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	0,103	m3	R\$ 3,94	R\$ 0,41
4367	FORMAS COMUNS DE CONCRETO, COM 2 (DOIS) APROVEITAMENTOS	2,100	m2	R\$ 74,11	R\$ 155,63
4376	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 18,0 MPa (BETONEIRA)	0,270	m3	R\$ 355,86	R\$ 96,08
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 274,72

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 193,24	R\$ 274,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,96

Critério de Medição: Medido pela quantidade executada.