

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4494	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MF, INCLUSIVE ACERTO DE GREIDE E REJUNTAMENTO, PARA D = 0,60 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	0,500	R\$ 10,08	R\$ 5,04
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 21,99
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 1,10

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3058	MACACO TIFOR	0,10	1,00	0,00	R\$ 7,62	R\$ 7,29	R\$ 0,76
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 0,76	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0140	m3	R\$ 79,00	R\$ 1,11
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,1160	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 2,29
Custos Totais de Materiais					R\$ 3,40

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,014	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,20
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,20

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 27,25	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,45

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado