

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4496	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MF, INCLUSIVE ACERTO DE GREIDE E REJUNTAMENTO, PARA D = 1,00 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	3,500	R\$ 6,49	R\$ 22,71
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 36,76
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 1,84

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3031	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	0,10	1,00	0,00	R\$ 160,89	R\$ 59,68	R\$ 16,09
3058	MACACO TIFOR	0,15	1,00	0,00	R\$ 7,62	R\$ 7,29	R\$ 1,14
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 17,23	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0250	m3	R\$ 79,00	R\$ 1,98
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,2000	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 3,94
Custos Totais de Materiais					R\$ 5,92

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,025	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,36
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,36

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 61,75	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,12

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total executado