

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4507 m2 Não Sim 15

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

REMOÇÃO DE PAVIMENTO DESCONTÍNUO COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	10,000	R\$ 6,49	R\$ 64,90
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 74,84
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 1,50

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3153	CARRO DE MAO 80 LT	6,00	1,00	0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 0,24	
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 0,24	R\$ 0,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,11

Critério de Medição: Medido pela area total das peças reaproveitáveis.