

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4515**                      t                      Não                      Sim                      2,9

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5,0 km, DE BANCO DE CONCRETO

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	3,000	R\$ 6,49	R\$ 19,47
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 23,44</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Product.	Improduct.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	1,00	0,30	0,70	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 35,18	R\$ 19,15
3122	TALHA MANUAL	1,00	0,70	0,30	R\$ 6,72	R\$ 6,64	R\$ 4,70	R\$ 1,99
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 39,88</b>	<b>R\$ 21,14</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 29,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 29,12</b>

Critério de Medição: Medido pelo peso das peças movimentadas.