

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4519 t Não Sim 27,3

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5,0 km DE TIJOLOS DE CONCRETO VIBRADO

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	26,000	R\$ 6,49	R\$ 168,74
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 188,61
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	8,00	0,19	0,81	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 178,24	R\$ 177,20
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 178,24	R\$ 177,20	

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 19,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,93

Critério de Medição: Medido pelo peso das peças movimentadas.