

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4539 m Não Sim 7

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS (TE) INCLUINDO ESCORAMENTO COM BOLAS DE CONCRETO FCK 18,0 MPa E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	4,000	R\$ 6,49	R\$ 25,96
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 40,01
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 0,80

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 2,00 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	0,021	m3	R\$ 15,72	R\$ 0,33
4376	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 18,0 MPa (BETONEIRA)	0,006	m3	R\$ 355,86	R\$ 2,14
4526	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5	0,003	m3	R\$ 289,90	R\$ 0,87
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 3,34

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 5,83	R\$ 3,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,17

Critério de Medição: Medido pelo comprimento definido no projeto.