

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4540	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 6	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS, INCLUINDO ESCORAMENTO COM BOLAS DE CONCRETO FCK 18,0 MPa PADRÃO NOVACAP DESENHO 01/67 E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	2,000	R\$ 10,08	R\$ 20,16
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	5,000	R\$ 6,49	R\$ 32,45
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 56,58
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 1,13

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 2,00 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	0,027	m3	R\$ 15,72	R\$ 0,42
4376	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 18,0 MPa (BETONEIRA)	0,008	m3	R\$ 355,86	R\$ 2,85
4526	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5	0,003	m3	R\$ 289,90	R\$ 0,87
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 4,14

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço R\$ 9,62	Custo Indireto do Serviço R\$ 4,14	BDI R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Custo Unitário Final R\$ 13,76
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	---

Critério de Medição: Medido pelo comprimento definido no projeto.