

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4542</b>	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 7	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

### Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS, INCLUINDO ESCORAMENTO COM BOLAS DE CONCRETO FCK 18,0 MPa PADRÃO NOVACAP 01/67DU EM TERRENO SEM PAVIMENTAÇÃO ACABADA

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVEnte (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	4,000	R\$ 6,49	R\$ 25,96
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 40,01</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				<b>R\$ 0,80</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 2,00 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	0,032	m3	R\$ 15,72	R\$ 0,50
4376	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 18,0 MPa (BETONEIRA)	0,008	m3	R\$ 355,86	R\$ 2,85
4527	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10	0,004	m3	R\$ 265,26	R\$ 1,06
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 4,41</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço R\$ 5,83	Custo Indireto do Serviço R\$ 4,41	BDI R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	<b>Custo Unitário Final R\$ 10,24</b>
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	---

Critério de Medição: Medido pelo comprimento definido no projeto.