

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4545	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 7,5	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	----------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO DE 5,00 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE ACERTO DE TERRENO, COMPACTAÇÃO ATÉ 30,00 cm E FORMAS, CONCRETO FCK18 MPa, ÁREA ATÉ 500 m2 EXCLUINDO MOVIMENTO DE TERRA, CASCALHO, ENTULHO (CONCRETO BETONEIRA)

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	2,000	R\$ 10,08	R\$ 20,16
1078	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS E FORMAS	1,000	R\$ 9,93	R\$ 9,93
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	5,000	R\$ 6,49	R\$ 32,45
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 66,51
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 3,33

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3071	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE SOLOS	1,00	0,25	0,75	R\$ 66,95	R\$ 29,59	R\$ 16,74
3127	VIBRADOR DE IMERSAO DIESEL	1,00	0,20	0,80	R\$ 8,39	R\$ 6,49	R\$ 1,68
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 18,42	R\$ 27,38

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2039	PREGOS DE AÇO 15X15 c/ CABEÇA	0,0250	kg	R\$ 7,30	R\$ 0,18
2096	PEÇA DE MADEIRA (RIPA - 1,5x4,0cm)	3,0000	m	R\$ 1,42	R\$ 4,26
Custos Totais de Materiais					R\$ 4,44

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4376	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 18,0 MPa (BETONEIRA)	0,050	m3	R\$ 355,86	R\$ 17,79
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 17,79

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 19,86	R\$ 17,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,65

Critério de Medição: Medido pela área definida no projeto.