

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4557 m2 Não Sim 5

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 5,00 cm EM TERRENO PLANO, INCLUINDO COMPACTAÇÃO DO TERRENO

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 27,03
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 1,35

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4531	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, COM UTILIZAÇÃO DE ROLO LEVE OU SAPO MECÂNICO, EM CAMADAS DE ATÉ 20,00 cm DE ESPESSURA	1,000	m2	R\$ 2,19	R\$ 2,19
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 2,19

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 5,68	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,87

Critério de Medição: Medido pela area definida no projeto.