

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4561**              m2              Não              Sim              2,5

Data-Base: 04/04/2014

### Descrição do Serviço

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, NA ESPESSURA DE 5,00 cm EM TALUDE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTAMENTO

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	3,000	R\$ 6,49	R\$ 19,47
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 33,52</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 8,00 %				<b>R\$ 2,68</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4525	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	0,080	m3	R\$ 349,18	R\$ 27,93
4530	COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO EM CAMADAS DE ATÉ 20,00 cm DE ESPESSURA	1,000	m2	R\$ 4,45	R\$ 4,45
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 32,38</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 14,48	R\$ 32,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 46,86</b>

Critério de Medição: Medido pela area definida no projeto.