

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4564	Unidade M²	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 7	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, VAZADOS COM e=10,00cm, ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA COM e=10,00cm, COMPACTAÇÃO DOS BLOCOS, PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS, SENDO A TERRAPLENAGEM E BASE PAGOS À PARTE.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,400	R\$ 19,87	R\$ 7,95
1060	FEITOR	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1077	PEDREIRO	2,000	R\$ 10,08	R\$ 20,16
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	10,000	R\$ 6,49	R\$ 64,90
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 102,95
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 5,15

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	0,01	1,00	0,00	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 1,17	
3055	CAMINHAO PIPA 6000 L	0,02	1,00	0,00	R\$ 111,83	R\$ 27,92	R\$ 2,24	
3149	MICRO TRATOR	0,11	1,00	0,00	R\$ 22,02	R\$ 14,61	R\$ 2,42	
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 5,83	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,1000	m3	R\$ 79,00	R\$ 7,90
2112	UREIA	0,0200	kg	R\$ 0,22	R\$ 0,00
2114	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	0,3000	m2	R\$ 5,94	R\$ 1,78
2115	ADUBO QUIMICO NPK (FERTILIZANTE 04:14:08)	0,1000	kg	R\$ 1,50	R\$ 0,15
2116	ADUBO ORGANICO	0,0500	kg	R\$ 0,54	R\$ 0,03
2118	CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ADUBO)	0,2000	kg	R\$ 0,06	R\$ 0,01
2569	BLOCO INTERTRAVADO VAZADO 10 cm	1,0000	M²	R\$ 50,99	R\$ 50,99
2570	TERRA VEGETAL COMUM PRETA	0,0300	M³	R\$ 120,60	R\$ 3,62
Custos Totais de Materiais					R\$ 64,48

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,100	m3	R\$ 14,30	R\$ 1,43
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 1,43

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 80,76	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,19

Critério de Medição: Medido pela área definida no projeto.