

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4566	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 17	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS, DE CONCRETO FCK 18,0 MPa COM ESPESSURA DE 3,00 cm, ALTURA DE 10,00 cm, PARA PROTEÇÃO DE TALUDES

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1083	ARMADOR OU FERREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	6,000	R\$ 6,49	R\$ 38,94
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 63,07
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3121	MESA VIBRATORIA	1,00	1,00	0,00	R\$ 11,87	R\$ 6,99	R\$ 11,87
3130	MAQUINA DE BLOCO INTERTRAVADA	1,00	1,00	0,00	R\$ 12,42	R\$ 8,70	R\$ 12,42
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 24,29	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2028	ACO CA-60 D=6,4mm	1,0000	kg	R\$ 4,32	R\$ 4,32
2138	TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH	1,4000	kwa	R\$ 0,30	R\$ 0,42
2139	CONSUMO DE AGUA (0 à 20 m3)	0,1000	m3	R\$ 5,68	R\$ 0,57
2140	OLEO DESMOLDANTE	0,5000	l	R\$ 9,53	R\$ 4,77
Custos Totais de Materiais					R\$ 10,08

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4376	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 18,0 MPa (BETONEIRA)	0,030	m3	R\$ 355,86	R\$ 10,68
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 10,68

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 15,22	R\$ 10,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,90

Critério de Medição: Medido pela area total dos elementos fornecidos, posto fabrica. Quando fornecidos em cores, com adicao de óxido de ferro, o preco e acrescimo de 48%. Tratando-se de placas com alto relevo, os precos sao acrescimos de 30%.