

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4573**              m3              Não              Sim              1,3

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE PASSEIOS ( EM TRECHOS ISOLADOS )

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,100	R\$ 19,87	R\$ 1,99
1077	PEDREIRO	1,300	R\$ 10,08	R\$ 13,10
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	11,000	R\$ 6,49	R\$ 71,39
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 86,48</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 4,32</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 69,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 69,85</b>

Critério de Medição: Medido pelo volume demolido. Somente deverão ser pagos serviços com características de demolição.