

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **4595** Unidade: **M²** ICMS (S/N): **Não** ISS (S/N): **Sim** Prod. Serviço: **3**

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA, NAS CORES VERDE OU AZUL (EXCLUINDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO, BASE DE BRITA GRADUADA E DRENAGEM PLUVIAL).

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1021	ENCARREGADO DE TURMA	0,050	R\$ 19,87	R\$ 0,99
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	4,500	R\$ 6,49	R\$ 29,21
1101	TAPECEIRO	1,250	R\$ 6,49	R\$ 8,11
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 38,31
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 1,92

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2578	COLA PARA CARPETE	1,4070	Kg	R\$ 4,53	R\$ 6,37
2579	REDUCOLA ALBA	0,7035	L	R\$ 6,50	R\$ 4,57
2580	GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA CAMPO DE FUTEBOL (VERDE OU AZUL)	1,0500	M²	R\$ 55,60	R\$ 58,38
2581	BORRACHA GRANULADA PARA QUADRAS SINTÉTICAS	10,0000	M²	R\$ 2,22	R\$ 22,20
Custos Totais de Materiais					R\$ 91,52

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 104,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,93

Critério de Medição: Medido pela área total executada. Neste item estão inclusos todos os insumos necessários à execução da grama sintética, excetuando regularização do sub-leito, base e drenagem pluvial.