

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4596	Unidade M ²	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 10	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM GRAMA SINTÉTICA, NAS CORES VERDE OU AZUL, INCLUINDO FILME DE POLIETILENO (LONA PRETA), EXCLUINDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO, LASTRO DE BRITA E DRENAGEM PLUVIAL.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1021	ENCARREGADO DE TURMA	0,050	R\$ 19,87	R\$ 0,99
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
1101	TAPECEIRO	1,250	R\$ 6,49	R\$ 8,11
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 22,08
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 0,44

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2578	COLA PARA CARPETE	1,4070	Kg	R\$ 4,53	R\$ 6,37
2579	REDUCOLA ALBA	0,7035	L	R\$ 6,50	R\$ 4,57
2580	GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA CAMPO DE FUTEBOL (VERDE OU AZUL)	1,0000	M ²	R\$ 55,60	R\$ 55,60
2581	BORRACHA GRANULADA PARA QUADRAS SINTÉTICAS	10,0000	M ²	R\$ 2,22	R\$ 22,20
2621	FILME DE POLIETILENO (LONA PRETA) 200microns	1,0000	M ²	R\$ 1,20	R\$ 1,20
Custos Totais de Materiais				R\$ 89,94	

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 92,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,19

Critério de Medição: Medido pela área total executada. Neste item estão inclusos todos os insumos necessários à execução da grama sintética, excetuando regularização do sub-leito, base, lastro de brita e drenagem pluvial.