

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4598</b>	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 15	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

### Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PEDRA PORTUGUESA, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DA PEDRA, ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA, CIMENTO NO TRAÇO 1:3, REJUNTAMENTO DE CIMENTO E AREIA

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1077	PEDREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	6,000	R\$ 6,49	R\$ 38,94
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 58,96</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 2,95</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4525	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	0,020	m3	R\$ 349,18	R\$ 6,98
4526	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5	0,060	m3	R\$ 289,90	R\$ 17,39
4531	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, COM UTILIZAÇÃO DE ROLO LEVE OU SAPO MECÂNICO, EM CAMADAS DE ATÉ 20,00 cm DE ESPESSURA	1,000	m2	R\$ 2,19	R\$ 2,19
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 26,56</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 4,13	R\$ 26,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 30,69</b>

Critério de Medição: MEDIDO PELA ÁREA EXECUTADA EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.