

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4603 m2 Não Sim 65

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM MUDAS

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	1,500	R\$ 37,97	R\$ 56,95
1092	JARDINEIRO	12,000	R\$ 7,64	R\$ 91,68
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 148,63
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 2,97

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	0,10	1,00	0,00	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 11,73	
3055	CAMINHAO PIPA 6000 L	0,20	1,00	0,00	R\$ 111,83	R\$ 27,92	R\$ 22,37	
3149	MICRO TRATOR	1,00	1,00	0,00	R\$ 22,02	R\$ 14,61	R\$ 22,02	
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 56,12	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2112	UREIA	0,0200	kg	R\$ 0,22	R\$ 0,00
2114	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	0,3000	m2	R\$ 5,94	R\$ 1,78
2115	ADUBO QUIMICO NPK (FERTILIZANTE 04:14:08)	0,1000	kg	R\$ 1,50	R\$ 0,15
2116	ADUBO ORGANICO	0,3000	kg	R\$ 0,54	R\$ 0,16
2118	CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ADUBO)	0,3000	kg	R\$ 0,06	R\$ 0,02
Custos Totais de Materiais					R\$ 2,11

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,31

Critério de Medição: Medido pela area revestida