

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4605 m2 Não Sim 70

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

PLANTIO DE GRAMA PENSACOLA EM SEMENTES

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	1,000	R\$ 37,97	R\$ 37,97
1092	JARDINEIRO	4,000	R\$ 7,64	R\$ 30,56
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 68,53
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3013	TRATOR DE PNEUS	1,00	0,00	R\$ 157,94	R\$ 79,55	R\$ 157,94	R\$ 0,00
3055	CAMINHAO PIPA 6000 L	1,00	0,00	R\$ 111,83	R\$ 27,92	R\$ 111,83	R\$ 0,00
3091	GRADE DE DISCO	1,00	0,00	R\$ 17,12	R\$ 15,76	R\$ 17,12	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 286,89	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2115	ADUBO QUIMICO NPK (FERTILIZANTE 04:14:08)	0,1000	kg	R\$ 1,50	R\$ 0,15
2116	ADUBO ORGANICO	0,3000	kg	R\$ 0,54	R\$ 0,16
2118	CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ADUBO)	0,3000	kg	R\$ 0,06	R\$ 0,02
2120	GRAMA PENSACOLA EM SEMENTES	0,0030	kg	R\$ 5,94	R\$ 0,02
Custos Totais de Materiais					R\$ 0,35

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 5,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,43

Critério de Medição: Medido pela area revestida