

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
4612 Un Não Sim 30

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ABERTURA MECANIZADA E ADUBAÇÃO DE COVAS DE 0,80 x 0,80 x 0,80 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	1,000	R\$ 37,97	R\$ 37,97
1092	JARDINEIRO	4,000	R\$ 7,64	R\$ 30,56
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 68,53
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 3,43

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3029	RETRO-ESCAVADEIRA	1,00	1,00	0,00	R\$ 84,86	R\$ 35,69	R\$ 84,86	
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 84,86	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2115	ADUBO QUIMICO NPK (FERTILIZANTE 04:14:08)	0,5000	kg	R\$ 1,50	R\$ 0,75
2116	ADUBO ORGANICO	10,0000	kg	R\$ 0,54	R\$ 5,40
2118	CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ADUBO)	1,5000	kg	R\$ 0,06	R\$ 0,09
2914	GESSO AGRÍCOLA	0,5000	Kg	R\$ 0,05	R\$ 0,03
2915	MICRONUTRIENTES (FTE)	0,0500	Kg	R\$ 1,60	R\$ 0,08
Custos Totais de Materiais					R\$ 6,35

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 11,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,58

Critério de Medição: Medido pela quantidade executada.