

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **4616** Unidade: un ICMS (S/N): Não ISS (S/N): Sim Prod. Serviço: 10

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ABERTURA E ADUBAÇÃO DE COVAS 1,00 x 1,00 x 1,00 m

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	1,000	R\$ 37,97	R\$ 37,97
1092	JARDINEIRO	8,000	R\$ 7,64	R\$ 61,12
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 99,09
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 4,95

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2115	ADUBO QUIMICO NPK (FERTILIZANTE 04:14:08)	0,5000	kg	R\$ 1,50	R\$ 0,75
2116	ADUBO ORGANICO	10,0000	kg	R\$ 0,54	R\$ 5,40
2118	CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ADUBO)	1,3000	kg	R\$ 0,06	R\$ 0,08
2914	GESSO AGRÍCOLA	0,8000	Kg	R\$ 0,05	R\$ 0,04
2915	MICRONUTRIENTES (FTE)	0,0500	Kg	R\$ 1,60	R\$ 0,08
Custos Totais de Materiais					R\$ 6,35

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 16,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,75

Critério de Medição: Medido pela quantidade executada.