

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4621 m Não Sim 10

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ABERTURA E ADUBAÇÃO DE VALETA DE SEÇÃO 0,40 X 0,40 m

MÃO DE OBRA

| Cod. M.O. | Descricao da Mão de Obra | Quant. M.O. | Salário-hora | Custo Mão de Obra |
|---|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1020 | ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS | 1,000 | R\$ 37,97 | R\$ 37,97 |
| 1092 | JARDINEIRO | 5,000 | R\$ 7,64 | R\$ 38,20 |
| Custos Totais de Mão de Obra | | | | R\$ 76,17 |
| Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 % | | | | R\$ 3,81 |

MATERIAIS

| Cod. Mat. | Descricao do Material | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Material |
|----------------------------|---|--------|---------|----------------|-----------------|
| 2115 | ADUBO QUIMICO NPK (FERTILIZANTE 04:14:08) | 0,1000 | kg | R\$ 1,50 | R\$ 0,15 |
| 2116 | ADUBO ORGANICO | 0,3000 | kg | R\$ 0,54 | R\$ 0,16 |
| 2118 | CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ADUBO) | 0,3000 | kg | R\$ 0,06 | R\$ 0,02 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 0,33 |

SUMÁRIO

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| Custo Direto do Serviço | Custo Indireto do Serviço | BDI | ISS | ICMS | Custo Unitário Final |
| R\$ 8,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8,33 |

Critério de Medição: Medido pela extensao executada.