

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4747</b>	Unidade m <sup>2</sup>	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Não	Prod. Serviço 149	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------------------	-------------------	------------------	----------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO, ADUBAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (Zoysia japonica) EM ROLO DIMENSÕES MÍNIMAS 0,60 x 0,40 x 0,03 m

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	1,500	R\$ 37,97	R\$ 56,95
1092	JARDINEIRO	12,000	R\$ 7,64	R\$ 91,68
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 148,63</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	0,20	1,00	0,00	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 23,46	
3055	CAMINHAO PIPA 6000 L	0,20	1,00	0,00	R\$ 111,83	R\$ 27,92	R\$ 22,37	
3149	MICRO TRATOR	1,00	1,00	0,00	R\$ 22,02	R\$ 14,61	R\$ 22,02	
Custos Totais de Equipamentos							<b>R\$ 67,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2112	UREIA	0,0200	kg	R\$ 0,22	R\$ 0,00
2115	ADUBO QUIMICO NPK (FERTILIZANTE 04:14:08)	0,1000	kg	R\$ 1,50	R\$ 0,15
2116	ADUBO ORGANICO	0,3000	kg	R\$ 0,54	R\$ 0,16
2118	CALCÁRIO DOLOMÍTICO (ADUBO)	0,3000	kg	R\$ 0,06	R\$ 0,02
2145	GRAMA ESMERALDA EM ROLO/TAPETE	1,0000	m <sup>2</sup>	R\$ 9,51	R\$ 9,51
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 9,84</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 11,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 11,29</b>

Critério de Medição: Medido pela área revestida.