

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4750	Unidade Un	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Não	Prod. Serviço 12	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA ACIMA DE 4,50 m DE PORTE

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1092	JARDINEIRO	8,000	R\$ 7,64	R\$ 61,12
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 61,12
Acréscimo devido a Ferramentas - 2,00 %				R\$ 1,22

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3312	GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * M	1,00	1,00	0,00	R\$ 66,12	R\$ 24,48	R\$ 66,12
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 66,12	R\$ 0,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 10,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,71

Critério de Medição: Medido por unidade plantada.