

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço  
**5009**              m              Não              Sim              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ESTACA TIPO TRADO - D = 25,00 cm

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	0,330	R\$ 10,08	R\$ 3,33
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,590	R\$ 6,49	R\$ 16,81
1098	AJUDANTE DE OFICIAL	0,080	R\$ 6,49	R\$ 0,52
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 20,66</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0300	m3	R\$ 79,00	R\$ 2,37
2005	BRITA 02 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE)	0,0430	m3	R\$ 63,00	R\$ 2,71
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,3500	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 6,90
2038	ARAME RECOZIDO N 18 BWG 1,25mm-9,0 G/M	0,0200	kg	R\$ 7,35	R\$ 0,15
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 12,13</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,073	m3	R\$ 14,30	R\$ 1,04
4370	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50	0,980	kg	R\$ 5,60	R\$ 5,49
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 6,53</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 32,79	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 39,32</b>

Critério de Medição: Medido pelo comprimento de projeto