

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **5010** Unidade: m2 ICMS (S/N): Não ISS (S/N): Sim Prod. Serviço: 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

FORMA DE TÁBUA PARA BLOCOS E CINTAS

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	1,300	R\$ 10,08	R\$ 13,10
1098	AJUDANTE DE OFICIAL	1,300	R\$ 6,49	R\$ 8,44
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 21,54
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2039	PREGOS DE AÇO 15X15 c/ CABEÇA	0,1500	kg	R\$ 7,30	R\$ 1,10
2099	SARRAFO-1" X 4"	0,5000	m	R\$ 5,23	R\$ 2,62
2109	TABUA-2,50 X 30CM OU 1"X12"-2A	1,0000	m	R\$ 11,70	R\$ 11,70
2140	OLEO DESMOLDANTE	0,4000	l	R\$ 9,53	R\$ 3,81
Custos Totais de Materiais					R\$ 19,23

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 40,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,77

Critério de Medição: Medido pela area de forma de projeto