

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5316 M2 Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=7 MM

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	0,600	R\$ 10,08	R\$ 6,05
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,500	R\$ 6,49	R\$ 3,25
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 9,30
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,47

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0100	m3	R\$ 79,00	R\$ 0,79
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,1500	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 2,96
2625	COLA A BASE DE PVA	0,0500	KG	R\$ 11,60	R\$ 0,58
2626	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA EM PLACAS (250 X 250 X 7 MM)	1,0000	M2	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Custos Totais de Materiais					R\$ 84,33

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,010	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,14
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 0,14

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 94,10	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,24

Critério de Medição: O SERVIÇO SERÁ MEDIDO E PAGO POR ÁREA EFETIVAMENTE ASSENTADA DO PISO.