

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>5319</b>	Unidade M2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

### Descrição do Serviço

PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, 40 X 40 CM, E=3 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	0,500	R\$ 10,08	R\$ 5,04
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,600	R\$ 6,49	R\$ 3,89
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 8,93</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 0,45</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0100	m3	R\$ 79,00	R\$ 0,79
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,1500	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 2,96
2625	COLA A BASE DE PVA	0,0500	KG	R\$ 11,60	R\$ 0,58
2627	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA COM PLACA CIMENTÍCIA D	1,1000	M2	R\$ 38,43	R\$ 42,27
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 46,60</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,010	m3	R\$ 14,30	R\$ 0,14
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 0,14</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 55,98	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 56,12</b>

Critério de Medição: O SERVIÇO SERÁ MEDIDO E PAGO POR ÁREA EFETIVAMENTE ASSENTADA DO PISO.