

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**5368**              m2              Não              Sim              300

Data-Base: 04/04/2014

### Descrição do Serviço

FRESAGEM A FRIO COM TAMBOR FRESADOR DE L=1,00 m (FRESAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM ESPESSURA DE 2,00 cm)

#### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 16,95</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 0,85</b>

#### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3157	FRESADORA A FRIO DE ESTEIRA	1,00	0,80	0,20	R\$ 1.536,96	R\$ 691,99	R\$ 1.229,57
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 1.229,57</b>	<b>R\$ 138,40</b>

#### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2090	OLEO DIESEL COMUM	0,9900	l	R\$ 2,54	R\$ 2,51
2132	DENTES	0,0200	un	R\$ 16,54	R\$ 0,33
2133	PORTA-DENTES	0,0030	un	R\$ 32,80	R\$ 0,10
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 2,94</b>

#### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 7,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 7,56</b>

Critério de Medição: Medido pela area efetivamente trabalhada.