

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>5372</b>	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 3,4	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	----------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO DE 5,00 CM DE ESPESSURA ( EM TRECHOS ISOLADOS ) - CONCRETO MANUAL

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,400	R\$ 19,87	R\$ 7,95
1077	PEDREIRO	2,000	R\$ 10,08	R\$ 20,16
1078	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS E FORMAS	1,000	R\$ 9,93	R\$ 9,93
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	7,000	R\$ 6,49	R\$ 45,43
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 83,47</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 4,17</b>

### EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3126	VIBRADOR DE IMERSAO	1,00	0,20	0,80	R\$ 7,02	R\$ 6,80	R\$ 1,40
Custos Totais de Equipamentos						<b>R\$ 1,40</b>	<b>R\$ 5,44</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0330	m3	R\$ 79,00	R\$ 2,61
2004	BRITA 01 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE)	0,0370	m3	R\$ 67,30	R\$ 2,49
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,2670	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 5,26
2039	PREGOS DE AÇO 15X15 c/ CABEÇA	0,0250	kg	R\$ 7,30	R\$ 0,18
2096	PEÇA DE MADEIRA (RIPA - 1,5x4,0cm)	3,0000	m	R\$ 1,42	R\$ 4,26
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 14,80</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,070	m3	R\$ 14,30	R\$ 1,00
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 1,00</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 42,59	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 43,59</b>

Critério de Medição: Medido pela área efetivamente trabalhada.