

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
5385 m2 Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE (CHAPA REFLETIVA)

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,200	R\$ 19,87	R\$ 3,97
1078	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS E FORMAS	0,500	R\$ 9,93	R\$ 4,96
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,500	R\$ 6,49	R\$ 3,25
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 12,18
Acréscimo devido a Ferramentas - 1,00 %				R\$ 0,12

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3053	CAMINHAO TOCO CARROCERIA	1,00	0,05	0,95	R\$ 117,28	R\$ 27,35	R\$ 5,86
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 5,86	R\$ 25,98

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2127	PLACA D/METAL REFLET. PINTADA	1,0000	m2	R\$ 195,37	R\$ 195,37
2128	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" NBR 5580	1,5000	m	R\$ 53,73	R\$ 80,60
Custos Totais de Materiais					R\$ 275,97

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 320,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,12

Critério de Medição: Medido pela área da placa.