

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>5386</b>	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

ESTACA TIPO TRADO DIÂMETRO 0,30 m

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	0,350	R\$ 10,08	R\$ 3,53
1083	ARMADOR OU FERREIRO	0,110	R\$ 10,08	R\$ 1,11
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	3,850	R\$ 6,49	R\$ 24,99
1098	AJUDANTE DE OFICIAL	0,110	R\$ 6,49	R\$ 0,71
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 30,34</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2001	AREIA GROSSA (POSTO JAZIDA - SEM FRETE)	0,0440	m3	R\$ 79,00	R\$ 3,48
2005	BRITA 02 (POSTO PEDREIRA - SEM FRETE)	0,0620	m3	R\$ 63,00	R\$ 3,91
2009	CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32	0,5100	50 kg	R\$ 19,70	R\$ 10,05
2022	ACO CA-50-AB-D 3/8" (9,52mm)	1,4100	kg	R\$ 3,65	R\$ 5,15
2038	ARAME RECOZIDO N 18 BWG 1,25mm-9,0 G/M	0,0300	kg	R\$ 7,35	R\$ 0,22
Custos Totais de Materiais				<b>R\$ 22,81</b>	

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4165	TRANSPORTE DE BRITA, PEDRISCO OU AREIA, REFERÊNCIA NOVACAP - PEDREIRA OU JAZIDA.	0,106	m3	R\$ 14,30	R\$ 1,52
Custos Totais de Serviços Associados				<b>R\$ 1,52</b>	

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 53,15	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 54,67</b>

Critério de Medição: Medido pelo comprimento da estaca.