

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5432 M2 Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	0,040	R\$ 37,97	R\$ 1,52
1075	PROFISSIONAIS EM GERAL	0,080	R\$ 7,06	R\$ 0,56
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,160	R\$ 6,49	R\$ 1,04
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 3,12
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,16

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2440	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO(COMPIMENTO:1M/LA	1,0300	M2	R\$ 6,80	R\$ 7,00
Custos Totais de Materiais					R\$ 7,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,28

Critério de Medição: Medido pela área efetivamente locada.