

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 5438	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE TÚNEL LINER EPOXI DIÂMETRO INTERNO ACABADO DE 1,80 m - Escavação Horizontal em 1ª Categoria, COM REVESTIMENTO INTERNO DE CONCRETO A 120º DE RECOBRIMENTO E CHAPA DE AÇO CORRUGADO, E = 2.70 E DIÂMETRO = 2,00 m.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1022	ENCARREGADO DE CAMPO	1,500	R\$ 37,97	R\$ 56,95
1061	OPERADOR DE SONDAGEM	1,500	R\$ 19,89	R\$ 29,84
1085	SONDADOR	4,000	R\$ 12,72	R\$ 50,88
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	12,000	R\$ 6,49	R\$ 77,88
1098	AJUDANTE DE OFICIAL	5,000	R\$ 6,49	R\$ 32,45
1102	MONTADOR	5,000	R\$ 12,56	R\$ 62,80
1127	TOPÓGRAFO	2,000	R\$ 10,08	R\$ 20,16
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 330,96
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 16,55

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3116	MOTO BOMBA AUTOESCORVANTE F	4,00	0,90	0,10	R\$ 64,23	R\$ 7,37	R\$ 231,24	R\$ 2,96
3122	TALHA MANUAL	1,50	1,00	0,00	R\$ 6,72	R\$ 6,64	R\$ 10,08	R\$ 0,00
3164	MISTURADOR DE SOLOCIMENTO	1,00	1,00	0,00	R\$ 38,19	R\$ 25,09	R\$ 38,19	R\$ 0,00
3257	COMPRESSOR Á JATO DE CONCRETO	1,00	0,70	0,30	R\$ 156,52	R\$ 22,13	R\$ 109,56	R\$ 6,64
3258	ESCARIFICADOR MANUAL	1,00	1,00	0,00	R\$ 31,17	R\$ 21,65	R\$ 31,17	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 420,24	R\$ 9,60	

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2147	CHAPA METÁLICA P/TUNNEL LINER EPOXI,E=2,70 e D=2,00M	1,0000	m	R\$ 2.049,84	R\$ 2.049,84
Custos Totais de Materiais					R\$ 2.049,84

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4363	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL FCK=20,0 MPa	0,189	m3	R\$ 357,21	R\$ 67,51
4511	TRANSPORTE MANUAL DE TERRA, COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 50,00 m	3,334	m3	R\$ 6,06	R\$ 20,20
4525	PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	0,912	m3	R\$ 349,18	R\$ 318,63
5766	ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL LINER EPOXI POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO.	3,300	M	R\$ 34,72	R\$ 114,58
5767	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL LINER EPOXI, POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ FORA DO POÇO.	3,142	M³	R\$ 177,12	R\$ 556,44
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 1.077,36

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 2.827,19	R\$ 1.077,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.904,56

Critério de Medição: Medido pelo comprimento executado conforme projeto. O item 5714 (Chapa Compensada) é pago à Parte.