

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 5460	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 280	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	----------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM ADIÇÃO DE DYNACAL MAIS HIDROXIDO DE CÁLCIO COM MISTURA NA PISTA

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,500	R\$ 19,87	R\$ 9,94
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 22,92
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3013	TRATOR DE PNEUS	1,00	0,60	0,40	R\$ 157,94	R\$ 79,55	R\$ 94,76	R\$ 31,82
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,80	0,20	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 157,87	R\$ 16,81
3023	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,20	0,80	R\$ 177,98	R\$ 60,93	R\$ 35,60	R\$ 48,74
3051	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	0,40	0,60	R\$ 149,33	R\$ 35,55	R\$ 59,73	R\$ 21,33
3056	CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L	1,50	0,80	0,20	R\$ 119,92	R\$ 30,66	R\$ 143,91	R\$ 9,20
3069	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE 01 CIL	1,00	0,70	0,30	R\$ 83,53	R\$ 35,58	R\$ 58,47	R\$ 10,67
3091	GRADE DE DISCO	1,00	0,60	0,40	R\$ 17,12	R\$ 15,76	R\$ 10,27	R\$ 6,30
3178	ROTAVATOR-L=198CM	1,00	0,35	0,65	R\$ 1,27	R\$ 0,91	R\$ 0,44	R\$ 0,59
3179	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO	1,00	0,35	0,65	R\$ 2,31	R\$ 1,65	R\$ 0,81	R\$ 1,07
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 561,86	R\$ 146,53	

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2450	ESTABILIZANTE DYNACAL	0,2000	kg	R\$ 20,00	R\$ 4,00
2460	HIDROXIDO DE CALCIO	5,0000	kg	R\$ 0,20	R\$ 1,00
Custos Totais de Materiais					R\$ 5,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 7,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,61

Critério de Medição: Medido pelo volume determinado pelas seções transversais do projeto. Os preços de aquisição e transporte do Dynacal e Hidróxido de Cálcio já estão inclusos no item.