

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 5461	Unidade m3	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 40	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

SUB BASE OU BASE COM ADIÇÃO DE DYNACAL MAIS HIDROXIDO DE CÁLCIO COM MISTURA NA PISTA - TRÁFEGO MÉDIO

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,700	R\$ 19,87	R\$ 13,91
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	7,000	R\$ 6,49	R\$ 45,43
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 59,34
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3013	TRATOR DE PNEUS	2,00	0,60	R\$ 157,94	R\$ 79,55	R\$ 189,52	R\$ 63,64
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,50	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 98,67	R\$ 42,03
3023	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,20	R\$ 177,98	R\$ 60,93	R\$ 35,60	R\$ 48,74
3051	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	0,35	R\$ 149,33	R\$ 35,55	R\$ 52,27	R\$ 23,11
3056	CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L	2,00	0,60	R\$ 119,92	R\$ 30,66	R\$ 143,90	R\$ 24,52
3069	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE 01 CIL	2,00	0,60	R\$ 83,53	R\$ 35,58	R\$ 100,24	R\$ 28,46
3082	ROLO COMP A PROP DE PNEUS	1,00	0,40	R\$ 115,08	R\$ 45,08	R\$ 46,03	R\$ 27,05
3091	GRADE DE DISCO	2,00	0,60	R\$ 17,12	R\$ 15,76	R\$ 20,54	R\$ 12,60
3178	ROTAVATOR-L=198CM	1,00	0,35	R\$ 1,27	R\$ 0,91	R\$ 0,44	R\$ 0,59
3179	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO	1,00	0,35	R\$ 2,31	R\$ 1,65	R\$ 0,81	R\$ 1,07
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 688,02	R\$ 271,81

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2450	ESTABILIZANTE DYNACAL	2,0000	kg	R\$ 20,00	R\$ 40,00
2460	HIDROXIDO DE CALCIO	50,0000	kg	R\$ 0,20	R\$ 10,00
Custos Totais de Materiais					R\$ 50,00

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 75,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,48

Critério de Medição: Medido pelo volume determinado pelas seções transversais do projeto. Os preços de aquisição e transporte do estabilizante Dynacal e do hidróxido de cálcio já estão incluídos.