

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5504 Un Sim Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

MONTAGEM DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, PRÉ FABRICADA EM MICRO CONCRETO ARMADO COM LARGURA TOTAL 2,20 m E COMPRIMENTO DE 1,20 m - TIPO 01 (PADRÃO NOVACAP), EXCLUINDO MOVIMENTO DE TERRA, CASCALHO OU ENTULHO.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1021	ENCARREGADO DE TURMA	0,082	R\$ 19,87	R\$ 1,63
1077	PEDREIRO	0,408	R\$ 10,08	R\$ 4,11
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	0,816	R\$ 6,49	R\$ 5,30
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 11,04
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,55

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant.	Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3089	PLACA VIBRATORIA	1,00	0,10	0,90	R\$ 11,21	R\$ 7,63	R\$ 1,12	R\$ 6,87
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 1,12	R\$ 6,87

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 19,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 22,91

Critério de Medição: Medido pela quantidade de rampas assentadas.