

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 5506	Unidade Un	ICMS (S/N) Sim	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

MONTAGEM DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, PRÉ FABRICADA EM MICRO CONCRETO ARMADO COM LARGURA TOTAL 2,20 m E COMPRIMENTO DE 1,80 m - TIPO 03 (PADRÃO NOVACAP), EXCLUINDO MOVIMENTO DE TERRA, CASCALHO OU ENTULHO.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1021	ENCARREGADO DE TURMA	0,122	R\$ 19,87	R\$ 2,42
1077	PEDREIRO	0,612	R\$ 10,08	R\$ 6,17
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,224	R\$ 6,49	R\$ 7,94
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 16,53
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,83

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3089	PLACA VIBRATORIA	1,00	0,10	0,90	R\$ 11,21	R\$ 7,63	R\$ 1,12	R\$ 6,87
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 1,12	R\$ 6,87	

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 25,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 29,66

Critério de Medição: Medido pela quantidade de rampas assentadas