

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **5602** Unidade: **m3** ICMS (S/N): **Não** ISS (S/N): **Sim** Prod. Serviço: **1**

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE GABIÃO COLCHÃO RENO H = 0,30 M

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1083	ARMADOR OU FERREIRO	1,000	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 36,44
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 1,82

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3029	RETRO-ESCAVADEIRA	1,00	0,10	R\$ 84,86	R\$ 35,69	R\$ 8,49	R\$ 32,12
3051	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	0,10	R\$ 149,33	R\$ 35,55	R\$ 14,93	R\$ 32,00
3152	CARRO DE MAO 50 LT	1,00	1,00	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 23,47	R\$ 64,12

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2500	GEOTEXTIL RT 14 p/ DRENAGEM TIPO BIDIM	3,0000	m2	R\$ 5,60	R\$ 16,80
2512	GABIÃO COLCHÃO RENO H = 0,30 M	1,0000	m3	R\$ 468,95	R\$ 468,95
Custos Totais de Materiais					R\$ 485,75

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4511	TRANSPORTE MANUAL DE TERRA, COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 50,00 m	1,000	m3	R\$ 6,06	R\$ 6,06
5399	FORNECIMENTO DE PEDRA MARROADA	1,000	m3	R\$ 65,35	R\$ 65,35
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 71,41

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 611,60	R\$ 71,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,01

Critério de Medição: Medido pelo volume constante no projeto.