

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 5603	Unidade m3	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA H = 0,5 M

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	1,000	R\$ 19,87	R\$ 19,87
1083	ARMADOR OU FERREIRO	4,000	R\$ 10,08	R\$ 40,32
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	5,000	R\$ 6,49	R\$ 32,45
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 92,64
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 4,63

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3029	RETRO-ESCAVADEIRA	1,00	0,00	R\$ 84,86	R\$ 35,69	R\$ 84,86	R\$ 0,00
3051	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	0,00	R\$ 149,33	R\$ 35,55	R\$ 149,33	R\$ 0,00
3152	CARRO DE MAO 50 LT	1,00	0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,00
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 234,24	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2513	GABIÃO CAIXA H = 0,50 M	1,0000	m3	R\$ 176,87	R\$ 176,87
Custos Totais de Materiais					R\$ 176,87

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4511	TRANSPORTE MANUAL DE TERRA, COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 50,00 m	1,000	m3	R\$ 6,06	R\$ 6,06
5399	FORNECIMENTO DE PEDRA MARROADA	1,000	m3	R\$ 65,35	R\$ 65,35
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 71,41

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 508,38	R\$ 71,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579,79

Critério de Medição: Medido pelo volume constante no projeto.