

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **5704** Unidade: m³ ICMS (S/N): Sim ISS (S/N): Sim Prod. Serviço: 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	1,500	R\$ 10,08	R\$ 15,12
1090	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL	0,100	R\$ 7,06	R\$ 0,71
1097	SERVEANTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	4,000	R\$ 6,49	R\$ 25,96
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 41,79
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3127	VIBRADOR DE IMERSAO DIESEL	1,00	1,00	0,00	R\$ 8,39	R\$ 6,49	R\$ 8,39
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 8,39	R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2138	TARIFA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH	0,1500	kwa	R\$ 0,30	R\$ 0,05
Custos Totais de Materiais					R\$ 0,05

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 50,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,54	R\$ 58,77

Critério de Medição: O serviço será pago em conformidade com o volume calculado em plantas de formas computando uma só vez o volume referente à intersecção de vigas, blocos de fundação, sapatas e estacas.