

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**5715**              M<sup>3</sup>              Sim              Sim              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

CIBRAMENTO TUBULAR, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1075	PROFISSIONAIS EM GERAL	0,540	R\$ 7,06	R\$ 3,81
1097	SERVEnte (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	2,160	R\$ 6,49	R\$ 14,02
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 17,83</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2440	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO (COMPRIMENTO: 1M/LA	2,5000	M2	R\$ 6,80	R\$ 17,00
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 17,00</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 34,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,92	<b>R\$ 40,75</b>

Critério de Medição: O serviço será pago em conformidade com volume de estrutura tubular.