

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **5725**    Unidade: **M**    ICMS (S/N): **Não**    ISS (S/N): **Sim**    Prod. Serviço: **1**

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL - SCC 01 - PADRÃO DER/DF

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	0,130	R\$ 37,97	R\$ 4,94
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 4,94</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				<b>R\$ 0,25</b>

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2530	GUIA DE MADEIRA 2,5 X 7,5 cm	0,3300	M²	R\$ 1,09	R\$ 0,36
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 0,36</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4155	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E DE SOLOS DE JAZIDAS	0,100	m3	R\$ 1,52	R\$ 0,15
4158	CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E DE SOLOS DE JAZIDAS	0,100	m3	R\$ 1,82	R\$ 0,18
4301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 2,00 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	0,090	m3	R\$ 15,72	R\$ 1,41
4371	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 11,0 MPa (CONCRETO USINADO)	0,070	m3	R\$ 285,80	R\$ 20,01
5410	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 - (BDI 15 %).	0,002	t	R\$ 1.853,18	R\$ 3,71
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 25,46</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 5,55	R\$ 25,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 30,52</b>

Critério de Medição: Medido pela extensão executada em conformidade com o projeto, incluindo o serviço de escavação. Norma DNIT 018/2006