

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **5728**      Unidade: **M**      ICMS (S/N): **Sim**      ISS (S/N): **Sim**      Prod. Serviço: **1**

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL - SCC 04 - PADRÃO DER/DF

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	0,250	R\$ 37,97	R\$ 9,49
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 9,49</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2530	GUIA DE MADEIRA 2,5 X 7,5 cm	0,0490	M²	R\$ 1,09	R\$ 0,05
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 0,05</b>

### SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 2,00 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	0,250	m3	R\$ 15,72	R\$ 3,93
4371	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 11,0 MPa (CONCRETO USINADO)	0,149	m3	R\$ 285,80	R\$ 42,58
Custos Totais de Serviços Associados					<b>R\$ 46,51</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 9,54	R\$ 46,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,62	<b>R\$ 57,67</b>

Critério de Medição: Medido pela extensão executada em conformidade com o projeto, incluindo o serviço de escavação. Norma DNIT 018/2006