

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço
5730 M Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - PADRÃO DER/DF

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1020	ENCARREGADO MESTRE DE OBRAS	0,190	R\$ 37,97	R\$ 7,21
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 7,21
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 0,36

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2530	GUIA DE MADEIRA 2,5 X 7,5 cm	0,0300	M²	R\$ 1,09	R\$ 0,03
Custos Totais de Materiais				R\$ 0,03	

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4155	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E DE SOLOS DE JAZIDAS	0,200	m3	R\$ 1,52	R\$ 0,30
4158	CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E DE SOLOS DE JAZIDAS	0,200	m3	R\$ 1,82	R\$ 0,36
4301	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALETAS, ATÉ A PROFUNDIDADE DE 2,00 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	0,170	m3	R\$ 15,72	R\$ 2,67
4371	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 11,0 MPa (CONCRETO USINADO)	0,070	m3	R\$ 285,80	R\$ 20,01
5410	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 - (BDI 15 %).	0,001	t	R\$ 1.853,18	R\$ 1,85
Custos Totais de Serviços Associados				R\$ 25,19	

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 7,60	R\$ 25,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,55

Critério de Medição: Medido pela extensão executada em conformidade com o projeto, incluindo o serviço de escavação. Norma DNIT 018/2006