

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5748 M³ Sim Sim 10,14

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ESCAVAÇÃO INVERTIDA, CARGA TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT ATÉ 5,0 KM.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 6,49
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3022	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	1,00	0,00	R\$ 188,05	R\$ 68,67	R\$ 188,05
3031	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE	1,00	1,00	0,00	R\$ 160,89	R\$ 59,68	R\$ 160,89
3052	CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO	1,00	1,00	0,00	R\$ 166,18	R\$ 39,99	R\$ 166,18
Custos Totais de Equipamentos						R\$ 515,12	R\$ 0,00

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4161	TRANSPORTE EM CAMINHÃO, DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DE SOLOS E DE JAZIDAS, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5,0 km	1,000	m3	R\$ 10,56	R\$ 10,56
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 10,56

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 51,44	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,74	R\$ 70,74

Critério de Medição: O serviço será medido por metro cúbico, calculado no corte.