

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5766 M Não Sim 4

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL LINER EPOXI POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1036	ELETRICISTA	9,570	R\$ 10,08	R\$ 96,47
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 96,47
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 4,82

EQUIPAMENTOS

Cod. Eqp.	Descricao do Equipamento	Quant. Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.	
3260	EXAUSTOR ELÉTRICO 250 MMCA	1,00	0,10	0,90	R\$ 13,73	R\$ 13,30	R\$ 1,37	
Custos Totais de Equipamentos							R\$ 1,37	R\$ 11,97

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2800	FIO 2,5mm2 ISOLAMENTO P/1,0 KV	1,0000	M	R\$ 0,71	R\$ 0,71
2801	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100 W	0,5000	Un	R\$ 4,41	R\$ 2,21
2802	SOQUETE EM BAQUELITE , ROSCA E27-4a/250V	0,2500	Un	R\$ 1,90	R\$ 0,48
2803	TUBO DE PVC 100 mm - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	0,2500	M	R\$ 10,63	R\$ 2,66
Custos Totais de Materiais					R\$ 6,06

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 34,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,72

Critério de Medição: Medido pelo comprimento total ventilado e iluminado, conforme projeto.